

6

COSTI



Le tipologie di opere proposte sono in parte già comprese nei Prezzari in vigore.

Prezzario delle opere di Miglioramento fondiario

http://www.agriligurianet.it/it/impresa/sostegno-economico/programma-di-sviluppo-rurale-psr-liguria/psr-2007-2013/prezzario/item/download/877_c4395763e834b4ba8204220020588189.html

Prezzario delle Camere di Commercio UNIONCAMERE

I costi medi per la realizzazione di una palificata ad una parete variano da 80 a 100 euro al mc

Tuttavia nel progetto MANUTER , in occasione della realizzazione delle attività dimostrative, sono stati rilevati alcuni casi di opera e tempi di lavoro, con le seguenti condizioni:

- le opere sono state realizzate unicamente con mezzi manuali
- in aree non accessibili ai mezzi meccanici (eccetto una località per l'approvvigionamento del terreno)

I dati rilevati ci indicano i seguenti costi medi per la realizzazione delle opere proposte:

A) ricostruzione muro con sistema misto a palificata :

caso 1: 8 ore di 2 operai per realizzare circa 4 mc di opera (h 1,00 m) oltre al costo del materiale (circa 30 ml di pali in castagno) . compreso smontaggio muro esistente

caso 2: 16 ore di 3 operai per realizzare circa 6 mc di opera (h 1,70) oltre al costo del materiale (circa 50 ml di pali in castagno) . compreso smontaggio muro esistente

caso 3: 2 ore di 2 operai per realizzare circa 1.5 mc di opera (h 1,00) oltre al costo del materiale (circa 15 ml di pali in castagno) . compreso smontaggio muro esistente

Applicando un costo variabile alla manodopera (da 12 a 25 euro all'ora) e il costo di 4 euro ml per i pali scortecciati si ottiene un costo variabile da 88 a 160 euro al mc di opera realizzata e da 44 a 130 euro per mq di fronte.

B) ricostruzione ciglioni inerbiti :

caso 1: 12 ore di 5 operai per realizzare circa 20 mq di fronte di ciglione oltre al costo del materiale (circa 30 ml di pali in castagno) :

apporto terreno mancante con scivolo/canaletta

caso 2: 12 ore di 2 operai per realizzare circa 40 mq di fronte di ciglione oltre al costo del materiale (circa 50 ml di pali in castagno) :

apporto terreno con trattore e carro

Applicando un costo variabile alla manodopera (da 12 a 25 euro all'ora) e il costo di 4 euro ml per i pali scortecciati si ottiene un costo variabile da 15 a 80 euro per mq di fronte ricostruito a cui aggiungere circa 4 euro di costo della rete di juta per ogni mq.

Come in tutti i casi le caratteristiche del cantiere e del tipo di organizzazione (economia o impresa) incidono in modo importante sul costo complessivo. I costi sopraesposti sono riferiti al netto dei perditempi e oneri organizzativi e di trasferimento che le attività di progetto hanno comportato, ma si riferiscono al tempo dedicato alla realizzazione dell'opera.

